

# Коммерческое предложение

Поставка и монтаж солнечной электростанции

Регион

Белгород

## Резервная система электроснабжения

Предлагается гибридная система на базе инвертора 8 кВт с аккумуляторным резервом 9,6 кВт·ч. Решение рассчитано на резервное питание критичных нагрузок, работу при отключениях сети и подзаряд АКБ от солнечных панелей.

Параметры требуют подтверждения

Мощность панелей

Не рассчитано

Мощность инвертора

8 кВт

Ёмкость АКБ

9,6 кВт·ч

Годовая генерация

Не рассчитано

Покрытие потребления

Не рассчитано

Резерв критичных нагрузок

до 22,8 ч

при средней нагрузке 400 Вт

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ПОД КЛЮЧ

**630 500 ₽**

Оборудование, материалы, монтаж и пусконаладка.

Предложение действительно до: 04.08.2026.

Доставка включена в предварительный расчёт.

## Что получает клиент

### Солнечная генерация

Панели вырабатывают электроэнергию в светлое время суток.

### Снижение сетевого потребления

Часть дневной нагрузки закрывается собственной генерацией.

### Масштабируемость

Состав системы можно уточнять после обследования объекта.

### Готовность к модернизации

Резервное питание можно добавить отдельным гибридным решением с АКБ.

### Выгодный тариф день/ночь

Днём солнечные панели покрывают потребление объекта в период более высокой стоимости электроэнергии. Ночью электромобиль, аккумуляторы и управляемые нагрузки можно заряжать по более низкому тарифу.

## Состав оборудования

Фото не добавлено

### Солнечные панели

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Модель                | Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9 |
| Количество            | 0 шт.                      |
| Мощность одной панели | 575 Вт                     |
| Суммарная мощность    | 0 кВтп                     |



Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P

### Инвертор

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Модель               | Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P |
| Тип                  | Гибридный                    |
| Номинальная мощность | 8 кВт                        |



Pylontech US5000

## Аккумуляторная батарея

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Модель        | Pylontech US5000 |
| Количество    | 2 шт.            |
| Общая ёмкость | 9,6 кВт·ч        |

## Стоимость проекта

| Раздел                      | Стоимость |
|-----------------------------|-----------|
| Оборудование и материалы    | 575 500 Р |
| Монтаж и пусконаладка       | 30 000 Р  |
| Доставка                    | 25 000 Р  |
| Итоговая стоимость под ключ | 630 500 Р |

## Подробная смета

| №                           | Позиция                                           | Количество | Ед.    | Цена      | Сумма     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| Материал                    |                                                   |            |        |           |           |
| 1                           | Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P                      | 1          | шт.    | 135 000 Р | 135 000 Р |
| 2                           | Pylontech US5000                                  | 2          | шт.    | 210 000 Р | 420 000 Р |
| 3                           | Кабель/провод для подключения АКБ и инвертора     | 1          | компл. | 12 000 Р  | 12 000 Р  |
| 4                           | Реле выбора фаз 63 А                              | 1          | шт.    | 8 500 Р   | 8 500 Р   |
| Итого: Материал             |                                                   |            |        |           | 575 500 Р |
| Доставка и разгрузка        |                                                   |            |        |           |           |
| 1                           | Доставка транспортной и разгрузка на объекте      | 1          | компл. | 25 000 Р  | 25 000 Р  |
| Итого: Доставка и разгрузка |                                                   |            |        |           | 25 000 Р  |
| Работа                      |                                                   |            |        |           |           |
| 1                           | Монтаж и подключение инвертора, АКБ, пусконаладка | 1          | компл. | 30 000 Р  | 30 000 Р  |
| Итого: Работа               |                                                   |            |        |           | 30 000 Р  |
| Итого по смете              |                                                   |            |        |           | 630 500 Р |

## Автономность АКБ

| Показатель                      | Значение                                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Номинальная емкость АКБ         | 9,6 кВт·ч                                                            |
| Ориентировочно полезная емкость | 9,1 кВт·ч                                                            |
| Резерв при нагрузке 400 Вт      | 22,8 ч                                                               |
| Назначение                      | холодильник, котел, свет, роутер, связь и небольшая бытовая нагрузка |

## Подзарядка АКБ от генератора

Генератор -> инвертор -> питание дома -> заряд АКБ

| Параметр                          | Значение                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Тип генератора                    | инверторный                               |
| Номинальная мощность генератора   | 5 кВт                                     |
| Рекомендуемая длительная мощность | 4 кВт                                     |
| Ток заряда АКБ                    | 50 А                                      |
| Мощность на заряд АКБ             | 3 кВт от генератора                       |
| Средняя нагрузка дома             | 0,4 кВт                                   |
| Свободный резерв генератора       | 0,6 кВт                                   |
| SOC старт / цель                  | 20% / 90%                                 |
| Ориентировочное время заряда      | 2 ч 44 мин                                |
| Подбор генератора                 | минимум 4,9 кВт, ближайший стандарт 5 кВт |

|        |      |
|--------|------|
| Статус | PASS |
|--------|------|

Автозапуск не включён в расчёт. Возможность ручного или автоматического запуска уточняется по выбранному генератору и инвертору.

## Условия и гарантии

| Условие        | Описание                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Срок поставки  | по согласованию, обычно 5-15 рабочих дней после оплаты |
| Срок монтажа   | 1-3 рабочих дня после готовности объекта               |
| Условия оплаты | 70% предоплата, 30% после завершения монтажных работ   |

| Условие                  | Описание                                                                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия на оборудование | по гарантии производителя оборудования                                                              |
| Гарантия на монтаж       | 12 месяцев на выполненные монтажные работы                                                          |
| Включенные работы        | поставка оборудования, монтаж крепежа и панелей, подключение инвертора и АКБ, пусконаладка          |
| Не включено              | строительные работы, усиление кровли, замена вводного щита и согласования, если не указано отдельно |
| Срок действия КП         | 14 дней                                                                                             |
| Осмотр объекта           | Финальная стоимость подтверждается после осмотра объекта и проверки места монтажа                   |

## Контакты

| Поле            | Значение                                                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания        | Line-Energy                                                                                 |
| Контактное лицо | Специалист Line-Energy                                                                      |
| Телефон         | +7 905 677-71-65                                                                            |
| Сайт            | line-energy.ru                                                                              |
| Мессенджер      | MAX / Telegram / WhatsApp                                                                   |
| QR-код          | по запросу                                                                                  |
| Следующий шаг   | Следующий шаг: согласовать осмотр объекта, подтвердить состав оборудования и сроки монтажа. |