

Коммерческое предложение

Поставка и монтаж солнечной электростанции

Регион

Белгород

Резервная система электроснабжения

Предлагается гибридная система на базе инвертора 8 кВт с аккумуляторным резервом 9,6 кВт·ч. Решение рассчитано на резервное питание критичных нагрузок, работу при отключениях сети и подзаряд АКБ от солнечных панелей.

Предварительная версия. Конфигурация требует корректировки

Мощность панелей

Не рассчитано

Мощность инвертора

8 кВт

Ёмкость АКБ

9,6 кВт·ч

Годовая генерация

Не рассчитано

Покрытие потребления

Не рассчитано

Резерв критичных нагрузок

до 22,8 ч

при средней нагрузке 400 Вт

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ПОД КЛЮЧ

630 500 ₽

Оборудование, материалы, монтаж и пусконаладка.

Предложение действительно до: 04.08.2026.

Доставка включена в предварительный расчёт.

Что получает клиент

Солнечная генерация

Панели вырабатывают электроэнергию в светлое время суток.

Снижение сетевого потребления

Часть дневной нагрузки закрывается собственной генерацией.

Масштабируемость

Состав системы можно уточнять после обследования объекта.

Готовность к модернизации

Резервное питание можно добавить отдельным гибридным решением с АКБ.

Выгодный тариф день/ночь

Днём солнечные панели покрывают потребление объекта в период более высокой стоимости электроэнергии. Ночью электромобиль, аккумуляторы и управляемые нагрузки можно заряжать по более низкому тарифу.

Состав оборудования

Фото не добавлено

Солнечные панели

Модель	Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9
Количество	0 шт.
Мощность одной панели	575 Вт
Суммарная мощность	0 кВтп



Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P

Инвертор

Модель	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P
Тип	Гибридный
Номинальная мощность	8 кВт



Pylontech US5000

Аккумуляторная батарея

Модель	Pylontech US5000
Количество	2 шт.
Общая ёмкость	9,6 кВт·ч

Стоимость проекта

Раздел	Стоимость
Оборудование и материалы	575 500 Р
Монтаж и пусконаладка	30 000 Р
Доставка	25 000 Р
Итоговая стоимость под ключ	630 500 Р

Подробная смета

№	Позиция	Количество	Ед.	Цена	Сумма
Материал					
1	Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P	1	шт.	135 000 Р	135 000 Р
2	Pylontech US5000	2	шт.	210 000 Р	420 000 Р
3	Кабель/провод для подключения АКБ и инвертора	1	компл.	12 000 Р	12 000 Р
4	Реле выбора фаз 63 А	1	шт.	8 500 Р	8 500 Р
Итого: Материал					575 500 Р
Доставка и разгрузка					
1	Доставка транспортной и разгрузка на объекте	1	компл.	25 000 Р	25 000 Р
Итого: Доставка и разгрузка					25 000 Р
Работа					
1	Монтаж и подключение инвертора, АКБ, пусконаладка	1	компл.	30 000 Р	30 000 Р
Итого: Работа					30 000 Р
Итого по смете					630 500 Р

Автономность АКБ

Показатель	Значение
Номинальная емкость АКБ	9,6 кВт·ч
Ориентировочно полезная емкость	9,1 кВт·ч
Резерв при нагрузке 400 Вт	22,8 ч
Назначение	холодильник, котел, свет, роутер, связь и небольшая бытовая нагрузка

Подзарядка АКБ от генератора

Генератор -> инвертор -> питание дома -> заряд АКБ

Параметр	Значение
Тип генератора	инверторный
Номинальная мощность генератора	3 кВт
Рекомендуемая длительная мощность	2,4 кВт
Ток заряда АКБ	100 А
Мощность на заряд АКБ	6 кВт от генератора
Средняя нагрузка дома	0,8 кВт
Свободный резерв генератора	-4,4 кВт
SOC старт / цель	20% / 90%
Ориентировочное время заряда	1 ч 22 мин
Подбор генератора	минимум 9,1 кВт, ближайший стандарт 10 кВт

Статус	ERROR
--------	-------

Автозапуск не включён в расчёт. Возможность ручного или автоматического запуска уточняется по выбранному генератору и инвертору.

Условия и гарантии

Условие	Описание
Срок поставки	по согласованию, обычно 5-15 рабочих дней после оплаты
Срок монтажа	1-3 рабочих дня после готовности объекта
Условия оплаты	70% предоплата, 30% после завершения монтажных работ

Условие	Описание
Гарантия на оборудование	по гарантии производителя оборудования
Гарантия на монтаж	12 месяцев на выполненные монтажные работы
Включенные работы	поставка оборудования, монтаж крепежа и панелей, подключение инвертора и АКБ, пусконаладка
Не включено	строительные работы, усиление кровли, замена вводного щита и согласования, если не указано отдельно
Срок действия КП	14 дней
Осмотр объекта	Финальная стоимость подтверждается после осмотра объекта и проверки места монтажа

Контакты

Поле	Значение
Компания	Line-Energy
Контактное лицо	Специалист Line-Energy
Телефон	+7 905 677-71-65
Сайт	line-energy.ru
Мессенджер	MAX / Telegram / WhatsApp
QR-код	по запросу

Следующий шаг	Следующий шаг: согласовать осмотр объекта, подтвердить состав оборудования и сроки монтажа.
---------------	---

Черновой инженерный отчет. Конфигурация требует корректировки; генерация окончательного коммерческого предложения заблокирована до устранения ошибок.